

**Comité de agua potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán, Mich.  
formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno  
del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.**

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto total
	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	
Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento del pozo Lázaro Cárdenas, consiste en el suministro de electro bomba sumergible, de construcción estándar para operación vertical, modelo MPN-104 de 3 cuerpos r, acoplada a motor de 150 hp trifásico de 2 polos 60 hz 3500 rpm, conectado a 440 volts, con 2 salidas de 10 m de longitud cada una desde el motor sin empalmes de cable plano eléctrico sumergible calibre 3x2 AWG, con descarga roscada hembra NPT de 8". Para bombeo de agua fría, limpia, sin gas y químicamente no agresiva. Cable Plano eléctrico submarino calibre 3x1/0 AWG (en dos líneas unido al motor con mufa submarina de 85 m c/u 10m, de 3x2+75 m 3x1/0 AWG).	CONAGUA	\$170,861.04	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$170,861.04		\$0.00	\$ 341,722.08
Bomba sumergible INOX subitra-j 230-7, bomba serie #20sud 2048, motor sum 30HP 3F 440V 6" suditra-h, cable SUM 3x8 AWG EIM.	CONAGUA	\$34,626.00	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$34,626.00		\$0.00	\$ 69,252.00
Reparacion de electro bomba sumergible de 40h.p. reparacion general de electrobomba sumergible marca medina modelo MPN-81 de 3 etapas acoplada a motor electrico sumergible de 40 H.P. conectado a 440 volts 60 ciclos, incluye una nueva salida de 10 m de cable electrico sumergible cal 3x4 AWG.	CONAGUA	\$23,676.00	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$23,676.00		\$0.00	\$ 47,352.00
Se instalaron 2 tramos de columnas de 10" y 1 tazon con su impulsor en el equipo de la colonia buenos aires.	CONAGUA	\$36,302.20	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$36,302.20		\$0.00	\$ 72,604.40
Mantenimiento a columna y cuerpo de tazones del equipo de bombeo ubicado en la colonia buenos aires	CONAGUA	\$24,783.40	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$24,783.40		\$0.00	\$ 49,566.80
reparacion de motor del equipo de bombeo ubicado en la colonia los arquitos.	CONAGUA	\$40,600.00	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$40,600.00		\$0.00	\$ 81,200.00
Servicio de grua para instalar y desinstalar columna de 6" y reparacion del equipo de bombeo de la colonia infonavit los pochotes.	CONAGUA	\$63,353.00	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$63,353.00		\$0.00	\$ 126,706.80
Material para columna de 6" del equipo de bombeo del infonavit los pochotes.	CONAGUA	\$18,226.50	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$18,226.50		\$0.00	\$ 36,453.00
Adquisición de materiales para las redes de agua potable en la cabecera municipal, consiste en tuberías PVC, 2000 ml de tubería de 4" en la col. Leandro valle, 600 ml de tubería de 3" en la col. fracc. san Agustín, 200 ml de tubería de 8" en la col. independencia calle miguel silva, 200 ml de tubería de 6" en la col. independencia, calle Serapio Rendón, piezas especiales de PVC, como coples, codos y reducciones, juntas gibault y válvulas de vástago fijo de 2", 4", 6", 8" 10" y 12" de diámetro. La instalación la realizará el personal del organismo operador.	CONAGUA	\$293,277.17	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$293,277.17		\$0.00	\$ 586,554.34
Acciones de desinfección de fuentes de abastecimiento de agua potable a cargo del organismo operador. Consiste en la compra de 90,000 kg de hipoclorito de sodio al 13%	CONAGUA	\$ 269,205.26	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$ 269,205.26		\$0.00	\$ 538,410.52
Material y equipos dosificadores y refacciones para los sistemas de cloracion en diferentes equipos de bombeo.	CONAGUA	\$ 27,725.05	CONAGUA	\$0.00	CAPAMA	\$ 27,725.05		\$0.00	\$ 55,450.01
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,002,635.62</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$1,002,635.62</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,005,271.95</b>