

Comité de agua potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán, Mich.
formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto total
	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	Dependencia/Entendencia	Aportación (monto)	
Energía Eléctrica de 10 equipos de bombeo a cargo del comité de agua potable, pozo "Lázaro Cárdenas" con número de servicio 168780600363, pozo "Infonavit los Pochotes" con número de servicio 168910102328,, pozo "Unidad Deportiva" con número de servicio 168030501134, pozo "col. Penjamo" 168700700419, pozo "Los Girasoles" con número de servicio 168170300376, pozo "Infonavit La Parota" con número de servicio 168940500379, pozo "22 de Octubre" con número de servicio 168810300637, pozo "Fracc. Bugambillas" con número de servicio 168170206213, pozo "Leandro Valle" con número de servicio 168170305751, pozo "Luis Donaldo Colosio" con número de servicio 168190201536.	CONAGUA	\$162,539.50		\$0.00	CAPAMA	\$162,539.50		\$0.00	\$325,078.20
Materiales y Reactivos para la Potabilización y desinfección. Acciones de desinfección de fuentes de abastecimiento de Agua Potable a cargo del Organismo Operador. Consistente en la compra de 90,000 kg de hipoclorito de sodio 13%.	CONAGUA	\$162,539.50		\$0.00	CAPAMA	\$162,539.50		\$0.00	\$325,078.00
Mejora de Equipamiento. Equipamiento de Infraestructura; Adquisición de Equipos de Bombeo para los pozos ubicados en las colonias Vista Hermosa y la Ferrocarril, consiste en 1 cuerpo de tazón de 90 l/s con un motor de 150 H.P y 1 cuerpo de tazón de 90 l/s y motor de 100 H.P. respectivamente. La instalación la realizará el personal del organismo operador.	CONAGUA	\$175,499.20		\$0.00	CAPAMA	\$175,499.20		\$0.00	\$350,998.40
Mejoramiento. Líneas de Distribución (tuberías y piezas especiales); Adquisición de 880 M.L. de tubería de 4" PVC RD-26, para mejorar el servicio de agua de la colonia Lajas de Acapulco y parte Alta de la Josefa Ortiz de Domínguez. La instalación la realizará el personal del organismo operador.	CONAGUA	\$82,500.00		\$0.00	CAPAMA	\$82,500.00		\$0.00	\$165,000.00

<p>EQUIPO POZO PALMIRA: Suministro de Arrancador a Tensión Reducida de 125 HP, a 440 Volts., con ITM Marca Siemens incluido. Incluyendo la Rehabilitación del nicho del arrancador, limpieza, pintura, cables, ductos, registro para el Equipo de Bombeo del Pozo Palmira. Incluye la Conexión, prueba y puesta en operación del equipo instalado.</p>	<p>CONAGUA</p>	<p>\$32,947.58</p>		<p>\$0.00</p>	<p>CAPAMA</p>	<p>\$32,947.58</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$65,895.15</p>
<p>EQUIPO POZO 22 DE OCTUBRE: Suministro de Motor Sumergible para 125 HP a 440 Volts, para columna de 8" de diámetro, con bomba 1100&1000/3-28" también sumergible. Marca Grundfos Incluyendo la Extracción, retiro e instalación de columna de bombeo con conjunto motor-bomba sumergible. Incluyendo la introducción de columna de bombeo de 8" de diámetro con hasta 75 metro de profundidad, con conjunto Motor - Bomba Sumergible. Incluyendo además, el suministro de 80 m de cable nuevo sumergible plano 3 x 2/0 AWG. Incluyendo la Conexión, prueba y puesta en operación del equipo instalado.</p>	<p>CONAGUA</p>	<p>\$126,339.28</p>		<p>\$0.00</p>	<p>CAPAMA</p>	<p>\$126,339.28</p>	<p>\$0.00</p>		<p>\$252,678.55</p>
<p>EQUIPO POZO POCHOTES: Suministro de Transformador eléctrico de 75 KVA, para poste. Marca Continental Electric Construido en Cobre baja tensión/ Cobre media tensión. así como el suministro de Motor de Flecha Hueca, Marca US de 60 HP, a 1800 RPM, en 440 Volts. Incluyendo el desmontar, desinstalar y retirar Conjunto de equipamiento consistente en Transformador, motor eléctrico flecha Hueca. Además la conexión, prueba y puesta en operación del equipo instalado. Adaptar flecha motriz al nuevo motor.</p>	<p>CONAGUA</p>	<p>\$115,721.86</p>		<p>\$0.00</p>	<p>CAPAMA</p>	<p>\$115,721.86</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$231,443.71</p>
<p>EQUIPO REBONBEO PENJAMO: Suministro de bomba Centrifuga de eje horizontal, marca Altamira y/o Goulds para un gasto de 16 lps y altura a vencer de 40 m c a. Bomba centrifuga con motor de 20 HP a 3600 RPM. Succión de 3" y descarga de 3". Desmontando el equipo conjunto motor-Bomba horizontal, incluyendo la conexión, prueba y puesta en operación del equipo suministrado e instalado.</p>	<p>CONAGUA</p>	<p>\$29,024.63</p>		<p>\$0.00</p>	<p>CAPAMA</p>	<p>\$29,024.63</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$58,049.25</p>
<p>EQUIPO REBOMBEO 22 DE OCTUBRE: Suministro de Motor Flecha hueca de 50 HP, a 220 volts, con doble voltaje. Marca US o similar, Premium Incluyendo el Desmontar equipo conjunto motor-Bomba vertical de flecha hueca. además de la Conexión, prueba y puesta en operación del equipo suministrado e instalado.</p>	<p>CONAGUA</p>	<p>\$61,542.22</p>		<p>\$0.00</p>	<p>CAPAMA</p>	<p>\$61,542</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$123,084.43</p>

<p>EQUIPO POZO VISTA HERMOSA: Suministro de Motor Sumergible, marca Medina con bomba medina TIPO mnhi10-6005, de 150 HP a 440 Volts, para columna de 10 " de diámetro con bomba MBN/3 70 lps, altura manométrica 100m. incluyendo la extracción y retiro de columna de bombeo con conjunto motor-bomba sumergible.incluyendo las maniobras de Introducción de columna de bombeo de 10 " de diámetro con hasta 80 metro de profundidad, con conjunto Motor - Bomba Sumergibleincluyendo la conexión, prueba y puesta en operación del equipo suministrado e instalado.</p>	CONAGUA	\$177,605.93		\$0.00	CAPAMA	\$177,605.93		\$0.00	\$355,211.86
<p>EQUIPO POZO HACIENDA DE PALMIRA: Suministro de Equipo bombeo, con motor de flecha hueca de 50 HP, 1800 rpm, a 440 volts, Marca US Incluyendo las maniobras de desconectar, retirar equipo de bombeo, de motor de Flecha Hueca, en Bombeo Hacienda de Palmira.incluir las maniobras de conexión, prueba y puesta en operación del equipo instalado.</p>	CONAGUA	\$60,530.77		\$0.00	CAPAMA	\$60,530.77		\$0.00	\$121,061.53
<p>EQUIPO POZO UNIDAD DEPORTIVA: Suministro de Transformador de 150 KVA de 13200/440 Volts, tipo poste. Marca Continental Electric Cobre baja tensión/ Cobre media tensión.Incluyendo el desconectar, retirar transformador en sistema e instalar el nuevo equipo de Bombeo Unidad Deportiva. Instalar listón fusible de media tensión nuevos.</p>	CONAGUA	\$97,168.92		\$0.00	CAPAMA	\$97,168.92		\$0.00	\$194,337.84
<p>EQUIPO POZO FERROCARRIL: Suministro de Transformador de 150 KVA de 13200/440 Volts, tipo Pedestal. Marca Continental Electric . Cobre-Baja tensión/Cobre-media tensiónincluyendolas maniobras de desconectar, retirar transformador en sistema de Bombeo Ferrocarril e instalar el nuevo equipo, además de cambiar listón fusible de media tensión nuevos,. E Instalar, probar y dejar en operación el equipo suministrado.</p>	CONAGUA	\$97,168.92		\$0.00	CAPAMA	\$97,168.92		\$0.00	\$194,337.84
<p>EQUIPO POZO BUENOS AIRES: Suministro de Transformador de 225 KVA de 13200/440 Volts, tipo subestación. Marca Continental Electric norma J. Cobre baja tensión/ Cobre media tensiónincluyendo las maniobras de desconectar, retirar transformador en sistema de Bombeo Buenos Aires, instalar el nuevo, Cambiar listón fusibles de media tensión nuevos, probar y dejar en operación elequipo suministrado.</p>	CONAGUA	\$106,587.32		\$0.00	CAPAMA	\$106,587.32		\$0.00	\$213,174.64
TOTAL		\$858,086.92		\$0.00		\$858,086.92		\$0.00	\$2,975,429.41